

Số: /BC-UBND

Ba Trang, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Về việc Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình:
Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-BQL ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2025 của UBND Về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba To;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND xã Ba Trang về việc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lũy đi Sa Lung;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 25/02/2024 của UBND xã Ba Trang việc việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lũy đi Sa Lung;

Căn cứ hồ sơ Báo cáo KT-KT công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lũy đi Sa Lung do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Thành lập.

UBND xã Ba Trang Báo cáo tổng hợp về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lũy đi Sa Lung với các nội dung sau:

1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật (*hồ sơ thiết kế bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan*): Phù hợp với quy định.

2. Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với thiết kế cơ sở được phê duyệt (*đối với thiết kế 2 hoặc 3 bước*) hoặc nhiệm vụ thiết kế được duyệt (*đối với thiết kế 1 bước*): Hồ sơ thiết kế phù hợp với nhiệm vụ thiết kế được CĐT phê duyệt.

3. Nhận xét về sự phù hợp, đầy đủ và thống kê các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

4. Giải pháp kỹ thuật chủ yếu của thiết kế xây dựng công trình (*mô tả sơ bộ về các giải pháp kỹ thuật chủ yếu của phương án thiết kế xây dựng công trình*): Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lũy đi Sa Lung với quy mô kỹ thuật như sau:

a) Quy mô đầu tư

- Cấp đường: Đường GTNT loại B;
- Chiều dài tuyến thiết kế: $L = 636.92\text{m}$
- Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 3.5\text{ m}$.
- Bề rộng mặt đường: $B_{\text{m}} = 3\text{m}$, dốc ngang : $i = 2\%$.
- Bề rộng lề đường: $B_{\text{l}} = 2 \times 0,5\text{m}$, dốc ngang : $i = 2\%$.
- Độ dốc dọc tuyến thiết kế lớn nhất $I_{\text{d}} = 14.28\%$.

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất $R_{min} = 20$ m.
- Lót lớp bao ni lông chống mất nước xi măng;
- Lớp móng cấp phối đá dăm đệm dày 12cm;
- Bê tông mặt đường đá 1x2, mác 250 dày 18cm
- Khe co giãn dày 2cm (khoảng cách mỗi khe co 5m);
- Đắp nền đường là đất cấp 3, lu lèn $K = 0,95$ đắp nền đường đắp từng lớp dày không quá $h \leq 30$ cm, trong quá trình thi công cần có kiểm tra về độ chặt của nền đường để xác định hệ số lu lèn.

5. Năng lực phù hợp với loại, cấp công trình của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (nếu có) (ngành nghề được phép thực hiện lập khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp): Năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế thực hiện công việc phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

6. Chứng chỉ hành nghề phù hợp loại công trình của chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi tiết về năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì);

a. Chủ nhiệm lập dự toán công trình: Ông Phan Quang Thân có đủ năng lực chủ trì lập dự toán xây dựng kèm theo Chứng chỉ số QNG-00171034 ngày 10/07/2023 đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

b. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: Ông Phan Quang Thân có đủ năng lực chủ trì lập dự toán xây dựng kèm theo Chứng chỉ số QNG-00171034 ngày 10/07/2023 đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

UBND xã Ba Trang Báo cáo về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Nội Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã;
- Công chức: ĐC-NN-XD&MT, TC-KT, VP-TK;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thích